

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2020
Processo nº 0003640-09.2020.6.02.8000

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 35/2020, celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**.

Pelo presente instrumento, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL**, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol – CEP 57051-090 - Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Presidente, **Desembargador Otávio Leão Praxedes**, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e, de outro lado, a empresa **SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, sediada em Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, Qd. H, lotes 46 a 58, Buraquinho, Lauro de Freitas/Bahia, CEP 42710-400, telefone (71)3379-4925, inscrita no CNPJ com o nº 09.625.923/0001-03, neste ato representada por Carlos Zaidan Maluf Benitez, portador da carteira de identidade nº 354243226 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 008.142.565-11, resolvem consensualmente ajustar o presente Termo Aditivo nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO


Este Termo Aditivo tem por objeto:

- a) A prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 35/2020, que trata da prestação de serviços visando à execução dos serviços da 2ª fase da reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra, por 6 (seis) meses;
- b) A alteração quantitativa do objeto do Contrato nº 35/20210 para acrescer os serviços constantes da Planilha anexa, na razão de R\$ 597.192,86 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos);
- c) A alteração quantitativa do objeto do Contrato nº 35/2021 para suprimir dos serviços constantes da Planilha anexa, cujo valor totaliza R\$ 181.863,86 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO – O Novo Cronograma Físico-Financeiro do contrato será juntado no processo SEI nº 0003640-09.2020.6.02.8000 no prazo de 7 (sete) dias, a partir da data de assinatura deste instrumento, e integrará o presente aditivo para todos os efeitos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O valor total do acréscimo efetuado por este aditivo é de 597.192,86 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e seis



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

centavos), que corresponde a, aproximadamente, 28,99% (vinte e oito inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do valor original atualizado do contrato. Já o valor total da supressão efetuada por este aditivo é de R\$ 181.863,86 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), que corresponde a, aproximadamente, 8,83% (oito inteiros e oitenta e três centésimos por cento) do valor original atualizado do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O novo valor do contrato, incluindo o acréscimo e a supressão objetos deste aditivo, é de R\$ 2.475.304,76 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os preços definidos na prorrogação não serão reajustados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá reforçar a garantia prestada, adicionando ao valor já segurado a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do presente aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – Custeio e Investimento – PTRES 167674, Elemento de Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e serão suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da lavra do Sr. Desembargador Presidente desta Corte, evento 0940475, acostada aos autos do Procedimento Administrativo SEI nº 0003640-09.2020.6.02.8000.

CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo tem fundamento na Cláusula Doze do Contrato e no art. 65, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.666/93.


CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais.

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Maceió, 03 de setembro de 2021.

Pelo TRE/AL
CONTRATANTE

OTAVIO LEAO
PRAXEDES:3
092M145

Digitally signed by OTAVIO LEAO
PRAXEDES:3092M145
DN: cn=OTAVIO LEAO
PRAXEDES:3092M145, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=MAGISTRADO,
email=otaviopraxedes@tre-al.jus.br
Date: 2021.09.13 12:34:28 -03'00'


Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE-AL

Pela
CONTRATADA:

CARLOS
ZAIDAN MALUF
BENITEZ:008142
56511


Assinado de forma
digital por CARLOS
ZAIDAN MALUF
BENITEZ:00814256511
Dados: 2021.09.09
18:04:01 -03'00'

Carlos Zaidan Maluf Benitez



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL



1ª REPROGRAMAÇÃO


OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				48.306,71		18.091,11		6.586,82		36.802,42
I.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,56	160,00	15.289,60	-	-	35,00	3.344,60	195,00	18.634,20
I.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,76	160,00	3.961,60	-	-	35,00	866,60	195,00	4.828,20
I.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	91,37	120,00	10.964,40	-	-	26,00	2.375,62	146,00	13.340,02
I.4	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	14.822,91	1,00	14.822,91	1,00	14.822,91	-	-	-	-
I.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	653,64	5,00	3.268,20	5,00	3.268,20	-	-	-	-
II	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.777,36		944,34		-		2.833,02
II.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	472,17	8,00	3.777,36	2,00	944,34	-	-	6,00	2.833,02
III	REFORMA DO PRÉDIO DO TRE				1.965.061,38		162.828,41		274.231,65		2.076.464,61
1.0	CLIMATIZAÇÃO				263.967,88		-		92.416,28		356.384,16
1.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,65	495,00	11.706,75	-	-	-	-	495,00	11.706,75
1.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,64	952,00	38.689,28	-	-	251,00	10.200,64	1.203,00	48.889,92
1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,86	144,00	7.323,84	-	-	-	-	144,00	7.323,84
1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,95	351,00	21.744,45	-	-	-	-	351,00	21.744,45
1.5	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,79	952,00	120.704,08	-	-	251,00	31.824,29	1.203,00	152.528,37
1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,60	520,00	8.112,00	-	-	-	-	520,00	8.112,00
1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,53	180,00	2.075,40	-	-	-	-	180,00	2.075,40
1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,51	135,00	2.768,85	-	-	-	-	135,00	2.768,85
1.9	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	120,93	291,90	35.299,46	-	-	-	-	291,90	35.299,46
1.10	DIFUSOR DE AR 3 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	239,01	15,00	3.585,15	-	-	-	-	15,00	3.585,15
1.11	DIFUSOR DE AR 4 VIAS - Ø150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	197,64	3,00	592,92	-	-	-	-	3,00	592,92
1.12	DIFUSOR DE AR 4 VIAS - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	279,29	10,00	2.792,90	-	-	-	-	10,00	2.792,90
1.13	GRELHA DE INSUFLAMENTO 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,92	24,00	1.582,08	-	-	-	-	24,00	1.582,08



1ª REPROGRAMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA																									
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL																								
<table border="1"> <tr> <td>OBRA:</td> <td>REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS</td> <td>Nº CONTRATO</td> <td>035/2020</td> <td colspan="2">REPROGRAMAÇÃO:</td> <td colspan="2">001</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>PRAÇA SINIMBU, SN</td> <td>VALOR DO CONTRATO</td> <td>R\$2.059.975,79</td> <td colspan="2">ORDEM DE SERVIÇO:</td> <td colspan="2">31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>CONT.:</td> <td>SHOCK ENGENHARIA</td> <td>DATA DE CONTRATO</td> <td>29/12/2020</td> <td colspan="2">DATA DE ELABORAÇÃO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:		001		LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:		31/12/2020		CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:			
OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:		001																													
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:		31/12/2020																													
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:																															
1.14	GRELHA DE INSUFLAMENTO 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	79,15	22,00	1.741,30	-	-	-	-	22,00	1.741,30																								
1.15	TOMADA DE AR EXTERIOR COM VENEZIANA - 400 X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	297,20	5,00	1.486,00	-	-	-	-	5,00	1.486,00																								
1.16	TOMADA DE AR EXTERIOR COM VENEZIANA - 500 X 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	310,82	5,00	1.554,10	-	-	-	-	5,00	1.554,10																								
1.17	TOMADA DE AR EXTERNO EM VENEZIANA RETANGULAR - 600 x 300mm	UN	368,22	6,00	2.209,32	-	-	-	-	6,00	2.209,32																								
1.18	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO - 4179 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	5,13	-	-	-	-	1.100,00	5.643,00	1.100,00	5.643,00																								
1.19	FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO - ORSE 3999 FEV/2020 DESONERADA	M	6,06	-	-	-	-	600,00	3.636,00	600,00	3.636,00																								
1.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - 00424 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	17,26	-	-	-	-	146,00	2.519,96	146,00	2.519,96																								
1.21	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM - 9669 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	47,25	-	-	-	-	49,00	2.315,25	49,00	2.315,25																								
1.22	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" - 8441 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	4,32	-	-	-	-	2.264,00	9.780,48	2.264,00	9.780,48																								
1.23	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2" - 9819 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	1,42	-	-	-	-	389,20	552,66	389,20	552,66																								
1.24	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO - 4180 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	9,20	-	-	-	-	1.650,00	15.180,00	1.650,00	15.180,00																								
1.25	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 11753 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	17,94	-	-	-	-	600,00	10.764,00	600,00	10.764,00																								
2.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO				368.049,56		-		10.713,38		378.762,94																								
2.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50,36	580,00	29.208,80	-	-	110,00	5.539,60	690,00	34.748,40																								
2.2	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,62	48,00	605,76	-	-	-	-	48,00	605,76																								
2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,56	1.500,00	11.340,00	-	-	-	-	1.500,00	11.340,00																								
2.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	26,79	660,00	17.681,40	-	-	-	-	660,00	17.681,40																								
2.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,47	210,00	1.988,70	-	-	-	-	210,00	1.988,70																								
2.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	9,51	26.825,00	255.105,75	-	-	-	-	26.825,00	255.105,75																								
2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 100 X 3000 MM	UN	99,16	120,00	11.899,20	-	-	25,00	2.479,00	145,00	14.378,20																								
2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44U X 870MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	3.884,34	3,00	11.653,02	-	-	-	-	3,00	11.653,02																								
2.9	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	1.101,25	3,00	3.303,75	-	-	-	-	3,00	3.303,75																								
2.10	EXTENSÃO OPTICA DUPLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,84	12,00	790,08	-	-	-	-	12,00	790,08																								
2.11	CORDÃO OPTICO DUPLEX, LC/LC COM 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	89,45	12,00	1.073,40	-	-	-	-	12,00	1.073,40																								




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL



1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.12	CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,38	340,00	2.849,20	-	-	-	-	340,00	2.849,20
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	UN	1.581,19	2,00	3.162,38	-	-	-	-	2,00	3.162,38
2.14	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T	UN	26,48	6,00	158,88	-	-	-	-	6,00	158,88
2.15	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	615,33	28,00	17.229,24	-	-	-	-	28,00	17.229,24
2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) - 765 ORSE FEV/2020 DESONERADO	UN	44,20	-	-	-	-	18,00	795,60	18,00	795,60
2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - 762 ORSE FEV/2020 DESONERADO	UN	27,89	-	-	-	-	12,00	334,68	12,00	334,68
2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4" X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - 12545 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	14,07	-	-	-	-	70,00	984,90	70,00	984,90
2.19	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" - 8441 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	4,32	-	-	-	-	30,00	129,60	30,00	129,60
2.20	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2" - 9819 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	1,42	-	-	-	-	50,00	71,00	50,00	71,00
2.21	PLACA 4"X2" COM FURO - 9517 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	3,79	-	-	-	-	100,00	379,00	100,00	379,00
3.0	COMBATE A INCENDIO E PANICO				351.892,38		25.789,84		63.059,50		389.162,04
3.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	39,40	108,00	4.255,20	-	-	62,00	2.442,80	170,00	6.698,00
3.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,97	145,00	5.360,65	-	-	4,00	147,88	149,00	5.508,53
3.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	157,65	145,00	22.859,25	-	-	4,00	630,60	149,00	23.489,85
3.4	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APORTE AQUI"	UN	204,55	32,00	6.545,60	-	-	1,00	204,55	33,00	6.750,15
3.5	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	225,00	237,00	53.325,00	-	-	3,00	675,00	240,00	54.000,00
3.6	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	225,00	31,00	6.975,00	-	-	-	-	31,00	6.975,00
3.7	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	5.533,30	1,00	5.533,30	-	-	-	-	1,00	5.533,30
3.8	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	253,01	41,00	10.373,41	41,00	10.373,41	-	-	-	-
3.9	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	455,78	15,00	6.836,70	-	-	1,00	455,78	16,00	7.292,48
3.10	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	601,05	30,00	18.031,50	-	-	-	-	30,00	18.031,50
3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUINCHO CÔNICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 1/2"	UN	176,77	30,00	5.303,10	-	-	2,00	353,54	32,00	5.656,64
3.12	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º PARA HIDRANTE, D=2 1/2", INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE	UN	263,46	30,00	7.903,80	15,00	3.951,90	-	-	15,00	3.951,90





Tribunal
Regional
Eleitoral-AL





1ª REPROGRAMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA																									
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OBRA:</td> <td>REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS</td> <td>Nº CONTRATO</td> <td>035/2020</td> <td colspan="2">REPROGRAMAÇÃO:</td> <td colspan="2">001</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>PRAÇA SINIMBU, SN</td> <td>VALOR DO CONTRATO</td> <td>R\$2.059.975,79</td> <td colspan="2">ORDEM DE SERVIÇO:</td> <td colspan="2">31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>CONT.:</td> <td>SHOCK ENGENHARIA</td> <td>DATA DE CONTRATO</td> <td>29/12/2020</td> <td colspan="2">DATA DE ELABORAÇÃO:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:		001		LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:		31/12/2020		CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:			
OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:		001																													
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:		31/12/2020																													
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:																															
3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2.1/2" X 1.1/2" (INCENDIO)	UN	190,43	30,00	5.712,90	15,00	2.856,45	-	-	15,00	2.856,45																								
3.14	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	121,55	30,00	3.646,50	-	-	10,00	1.215,50	40,00	4.862,00																								
3.15	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,09	270,00	44.844,30	-	-	-	-	270,00	44.844,30																								
3.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75,74	15,00	1.136,10	-	-	21,00	1.590,54	36,00	2.726,64																								
3.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,49	160,00	12.878,40	-	-	36,00	2.897,64	196,00	15.776,04																								
3.18	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY PARA INCENDIO - 2CV	UN	1.980,76	1,00	1.980,76	-	-	-	-	1,00	1.980,76																								
3.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	107,87	15,00	1.618,05	-	-	-	-	15,00	1.618,05																								
3.20	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	150,36	2,00	300,72	-	-	-	-	2,00	300,72																								
3.21	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL COM LÂMPADA PARA GARAGEM, REF. PB03F9A	UN	277,68	32,00	8.885,76	31,00	8.608,08	-	-	1,00	277,68																								
3.22	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO - UNIPOLAR 10 MM2	M	19,75	5.000,00	98.750,00	-	-	63,00	1.244,25	5.063,00	99.994,25																								
3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL - 7,5CV	UN	4.463,89	1,00	4.463,89	-	-	-	-	1,00	4.463,89																								
3.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INCENDIO TRIFÁSICA - 7,5CV	UN	4.294,84	1,00	4.294,84	-	-	-	-	1,00	4.294,84																								
3.25	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	916,15	11,00	10.077,65	-	-	2,00	1.832,30	13,00	11.909,95																								
3.26	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - 95746 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	25,58	-	-	-	-	1.069,00	27.345,02	1.069,00	27.345,02																								
3.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - 95802 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	41,84	-	-	-	-	494,00	20.668,96	494,00	20.668,96																								
3.28	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 - 91168 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	7,52	-	-	-	-	160,00	1.203,20	160,00	1.203,20																								
3.29	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2" - 9819 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	1,42	-	-	-	-	107,00	151,94	107,00	151,94																								
4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA				15.814,97		-		7.740,20		23.555,17																								
4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,62	75,00	1.021,50	-	-	86,50	1.178,13	161,50	2.199,63																								
4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,37	120,00	2.324,40	-	-	80,59	1.561,02	200,59	3.885,42																								



1ª REPROGRAMAÇÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA																			
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">OBRA:</td> <td style="width:30%;">REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS</td> <td style="width:15%;">Nº CONTRATO</td> <td style="width:15%;">035/2020</td> <td style="width:15%;">REPROGRAMAÇÃO:</td> <td style="width:10%;">001</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>PRAÇA SINIMBU, SN</td> <td>VALOR DO CONTRATO</td> <td>R\$2.059.975,79</td> <td>ORDEM DE SERVIÇO:</td> <td>31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>CONT.:</td> <td>SHOCK ENGENHARIA</td> <td>DATA DE CONTRATO</td> <td>29/12/2020</td> <td>DATA DE ELABORAÇÃO:</td> <td></td> </tr> </table>												OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001	LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020	CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	
OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001																								
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020																								
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:																									
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,58	90,00	2.392,20	-	-	26,83	713,14	116,83	3.105,34																		
4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,75	90,00	697,50	-	-	18,00	139,50	108,00	837,00																		
4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,43	15,00	156,45	-	-	40,00	417,20	55,00	573,65																		
4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,05	25,00	276,25	-	-	-	-	25,00	276,25																		
4.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,27	35,00	429,45	-	-	62,00	760,74	97,00	1.190,19																		
4.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,36	5,00	31,80	-	-	-	-	5,00	31,80																		
4.9	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,80	25,00	420,00	-	-	-	-	25,00	420,00																		
4.10	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,17	6,00	97,02	-	-	-	-	6,00	97,02																		
4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,70	35,00	374,50	-	-	-	-	35,00	374,50																		
4.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,15	20,00	343,00	-	-	-	-	20,00	343,00																		
4.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,12	40,00	604,80	-	-	-	-	40,00	604,80																		
4.14	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,05	10,00	170,50	-	-	2,00	34,10	12,00	204,60																		
4.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,32	25,00	158,00	-	-	8,00	50,56	33,00	208,56																		
4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2"	UN	2,71	45,00	121,95	-	-	-	-	45,00	121,95																		
4.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	29,83	6,00	178,98	-	-	-	-	6,00	178,98																		
4.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	42,18	4,00	168,72	-	-	-	-	4,00	168,72																		
4.19	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, DN 3/4"	UN	27,09	7,00	189,63	-	-	-	-	7,00	189,63																		
4.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	138,29	17,00	2.350,93	-	-	1,00	138,29	18,00	2.489,22																		
4.21	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	34,72	1,00	34,72	-	-	-	-	1,00	34,72																		
4.22	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	90,54	1,00	90,54	-	-	-	-	1,00	90,54																		



1ª REPROGRAMAÇÃO


OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
4.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4, RECALQUE=3/4, PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1.114,63	2,00	2.229,26	-	-	-	-	2,00	2.229,26
4.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	294,91	2,00	589,82	-	-	-	-	2,00	589,82
4.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	248,57	1,00	248,57	-	-	-	-	1,00	248,57
4.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	114,48	1,00	114,48	-	-	24,00	2.747,52	25,00	2.862,00
5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO				23.804,61		-		9.116,46		32.921,07
5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,06	39,00	665,34	-	-	35,00	597,10	74,00	1.262,44
5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,48	165,00	4.039,20	-	-	170,00	4.161,60	335,00	8.200,80
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	47,32	204,00	9.653,28	-	-	59,00	2.791,88	263,00	12.445,16
5.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,88	39,00	970,32	-	-	11,00	273,68	50,00	1.244,00
5.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	238,39	9,00	2.145,51	-	-	-	-	9,00	2.145,51
5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,98	15,00	119,70	-	-	62,00	494,76	77,00	614,46
5.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,14	54,00	493,56	-	-	-	-	54,00	493,56
5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,02	48,00	960,96	-	-	-	-	48,00	960,96
5.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,97	19,00	379,43	-	-	7,00	139,79	26,00	519,22
5.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,59	15,00	143,85	-	-	40,00	383,60	55,00	527,45



1ª REPROGRAMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,09	9,00	54,81	-	-	45,00	274,05	54,00	328,86
5.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,19	25,00	429,75	-	-	-	-	25,00	429,75
5.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,36	10,00	83,60	-	-	-	-	10,00	83,60
5.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,26	35,00	254,10	-	-	-	-	35,00	254,10
5.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,99	15,00	74,85	-	-	-	-	15,00	74,85
5.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,26	25,00	806,50	-	-	-	-	25,00	806,50
5.17	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	47,77	35,00	1.671,95	-	-	-	-	35,00	1.671,95
5.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,13	50,00	756,50	-	-	-	-	50,00	756,50
5.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	16,90	6,00	101,40	-	-	-	-	6,00	101,40
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PLUVIAL/REUSO				22.674,18		3.194,04		4.406,25		23.886,39
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	67,79	60,00	4.067,40	-	-	31,00	2.101,49	91,00	6.168,89
6.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	93,86	6,00	563,16	-	-	-	-	6,00	563,16
6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,47	8,00	59,76	-	-	-	-	8,00	59,76
6.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,75	85,00	658,75	-	-	-	-	85,00	658,75
6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	77,11	2,00	154,22	-	-	-	-	2,00	154,22
6.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	47,62	6,00	285,72	-	-	23,00	1.095,26	29,00	1.380,98




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL




1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001						
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020						
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	76,27	17,00	1.296,59	-	-	5,00	381,35	22,00	1.677,94
6.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,86	108,00	4.088,88	-	-	18,00	681,48	126,00	4.770,36
6.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,49	60,00	1.529,40	-	-	-	-	60,00	1.529,40
6.10	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,36	1,00	6,36	-	-	-	-	1,00	6,36
6.11	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	124,64	2,00	249,28	-	-	-	-	2,00	249,28
6.12	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,80	16,00	156,80	-	-	-	-	16,00	156,80
6.13	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2 X 1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,57	10,00	625,70	-	-	-	-	10,00	625,70
6.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	76,27	17,00	1.296,59	-	-	1,00	76,27	18,00	1.372,86
6.15	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	34,72	1,00	34,72	-	-	1,00	34,72	2,00	69,44
6.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4, RECALQUE=3/4, PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1.114,63	2,00	2.229,26	-	-	-	-	2,00	2.229,26
6.17	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 33CM	M	34,31	28,25	969,25	28,25	969,25	-	-	-	-
6.18	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,59	48,80	2.224,79	48,80	2.224,79	-	-	-	-
6.19	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	7,55	6,00	45,30	-	-	-	-	6,00	45,30
6.20	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	51,24	35,00	1.793,40	-	-	-	-	35,00	1.793,40
6.21	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	17,84	6,00	107,04	-	-	2,00	35,68	8,00	142,72
6.22	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	45,46	3,00	136,38	-	-	-	-	3,00	136,38




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL




1ª REPROGRAMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	31,81	3,00	95,43	-	-	-	-	3,00	95,43
7.0	LOUÇAS E METAIS				138.654,41		69.390,48		18.756,07		88.020,00
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	479,65	24,00	11.511,60	-	-	-	-	24,00	11.511,60
7.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	767,32	12,00	9.207,84	-	-	-	-	12,00	9.207,84
7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	679,94	12,00	8.159,28	12,00	8.159,28	-	-	-	-
7.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	88,29	2,00	176,58	-	-	-	-	2,00	176,58
7.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	208,30	16,00	3.332,80	-	-	-	-	16,00	3.332,80
7.6	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	UN	2.598,27	1,00	2.598,27	-	-	-	-	1,00	2.598,27
7.7	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	540,63	149,66	80.910,69	101,24	54.733,38	-	-	48,42	26.177,30
7.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	86,87	27,00	2.345,49	-	-	-	-	27,00	2.345,49
7.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,39	39,00	1.536,21	-	-	-	-	39,00	1.536,21
7.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	240,66	27,00	6.497,82	27,00	6.497,82	-	-	-	-
7.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	94,32	27,00	2.546,64	-	-	-	-	27,00	2.546,64
7.12	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	333,79	16,09	5.370,68	-	-	28,24	9.426,22	44,33	14.796,91
7.13	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UN	1.432,17	2,00	2.864,34	-	-	-	-	2,00	2.864,34
7.14	FILTRO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.596,17	1,00	1.596,17	-	-	-	-	1,00	1.596,17
7.15	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 86938 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	345,55	-	-	-	-	27,00	9.329,85	27,00	9.329,85
8.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA				42.974,53		27.363,91		20.987,45		36.598,07
8.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	51,11	445,00	22.743,95	445,00	22.743,95	-	-	-	-




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL



1ª REPROGRAMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
8.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	65,42	150,00	9.813,00	-	-	292,75	19.151,70	442,75	28.964,70
8.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	48,12	12,00	577,44	6,00	288,72	-	-	6,00	288,72
8.4	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	133,37	6,00	800,22	-	-	-	-	6,00	800,22
8.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,71	40,00	948,40	-	-	72,00	1.707,12	112,00	2.655,52
8.6	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	32,95	35,00	1.153,25	-	-	-	-	35,00	1.153,25
8.7	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	111,83	4,00	447,32	3,00	335,49	-	-	1,00	111,83
8.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,43	30,00	462,90	30,00	462,90	-	-	-	-
8.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	31,09	8,00	248,72	8,00	248,72	-	-	-	-
8.10	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	25,60	80,00	2.048,00	-	-	-	-	80,00	2.048,00
8.11	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	120,38	4,00	481,52	3,00	361,14	-	-	1,00	120,38
8.12	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	169,77	4,00	679,08	3,00	509,31	-	-	1,00	169,77
8.13	APARELHO SINALIZADOR COM CELULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	157,05	4,00	628,20	3,00	471,15	-	-	1,00	157,05
8.14	CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)	M	13,51	80,00	1.080,80	80,00	1.080,80	-	-	-	-
8.15	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	23,29	37,00	861,73	37,00	861,73	-	-	-	-
8.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 93009 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	19,49	-	-	-	-	6,60	128,63	6,60	128,63
9.0	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV				31.941,38						31.941,38
9.1	HD 4TB PURPLE 4 TERA 64MB SATA CFTV DVR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.240,24	3,00	3.720,72	-	-	-	-	3,00	3.720,72
9.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,32	51,25	323,90	-	-	-	-	51,25	323,90
9.3	CÂMERA IP FULL HD 1080P LENTE 2,8MM ALCANCE DE 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	403,80	52,00	20.997,60	-	-	-	-	52,00	20.997,60
9.4	NVR, HVR STAND ALONE 16 CANAIS, PARA CAMERA IP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.299,72	3,00	6.899,16	-	-	-	-	3,00	6.899,16
10.0	FORRO				166.622,65						166.622,65
10.1	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM. ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS	M2	87,65	1.901,00	166.622,65	-	-	-	-	1.901,00	166.622,65
11.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				148.127,70				23.183,27		171.310,96





Tribunal
Regional
Eleitoral-AL



1ª REPROGRAMAÇÃO



OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:		001					
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:		31/12/2020					
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	38,58	535,95	20.676,95	-	-	158,52	6.115,70	694,47	26.792,65
11.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,44	720,88	1.758,95	-	-	-	-	720,88	1.758,94
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,20	1.792,78	5.736,90	-	-	243,44	779,01	2.036,22	6.515,90
11.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,49	1.792,78	31.355,72	-	-	243,44	4.257,76	2.036,22	35.613,48
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,42	1.792,78	88.599,19	-	-	243,44	12.030,80	2.036,22	100.629,99
12.0	REVESTIMENTO DE PISO				238.883,57		-		23.852,79		262.736,36
12.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,70	3.040,00	29.488,00	-	-	-	-	3.040,00	29.488,00
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	67,65	2.936,00	198.620,40	-	-	-	-	2.936,00	198.620,40
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	74,88	104,00	7.787,52	-	-	-	-	104,00	7.787,52
12.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	98,02	30,48	2.987,65	-	-	-	-	30,48	2.987,65
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - 98546 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	91,39	-	-	-	-	261,00	23.852,79	261,00	23.852,79
13.0	PINTURA				151.653,56		37.090,14		-		114.563,42
13.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	6,42	5.777,28	37.090,14	5.777,28	37.090,14	-	-	-	-
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,87	5.777,28	74.353,59	-	-	-	-	5.777,28	74.353,59
13.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	17,40	2.310,91	40.209,83	-	-	-	-	2.310,91	40.209,83
IV	DIVERSOS				42.830,32		-		-		42.830,32



1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
IV.1	BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, HÚTIL=0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3, E 4.	UN	429,12	2,00	858,24	-	-	-	-	2,00	858,24
IV.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,95	239,40	945,63	-	-	-	-	239,40	945,63
IV.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	5,34	239,40	1.278,40	-	-	-	-	239,40	1.278,40
IV.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1.138,71	1,00	1.138,71	-	-	-	-	1,00	1.138,71
IV.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	141,71	126,00	17.855,46	-	-	-	-	126,00	17.855,46
IV.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,45	3.164,00	4.587,80	-	-	-	-	3.164,00	4.587,80
IV.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	577,36	28,00	16.166,08	-	-	-	-	28,00	16.166,08
V	ITENS SOLICITADOS EMPRESA SHOCK				-		-		316.374,39		316.374,39
1.0	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) - 8465 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M2	10,69	-	-	-	-	324,20	3.465,69	324,20	3.465,69
2.0	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 - 90447 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	5,97	-	-	-	-	1.011,00	6.035,67	1.011,00	6.035,67
3.0	RASGOS EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2" - 2480 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	13,32	-	-	-	-	77,00	1.025,64	77,00	1.025,64
4.0	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2" - 2484 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	7,80	-	-	-	-	77,00	600,60	77,00	600,60
5.0	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) - 12504 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M2	11,49	-	-	-	-	78,28	899,43	78,28	899,43
6.0	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 97663 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	9,81	-	-	-	-	66,00	647,46	66,00	647,46
7.0	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) - 7215 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	16,67	-	-	-	-	27,00	450,09	27,00	450,09
8.0	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 - 10033 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M3	57,60	-	-	-	-	272,00	15.667,20	272,00	15.667,20
9.0	DEMOLIÇÃO DE FORROS - 12 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M2	6,56	-	-	-	-	569,50	3.735,92	569,50	3.735,92
10.0	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - 93184 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	23,16	-	-	-	-	63,60	1.472,97	63,60	1.472,97
11.0	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 - 98565 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	39,55	-	-	-	-	89,82	3.552,38	89,82	3.552,38
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 - 98547 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	176,86	-	-	-	-	89,82	15.885,56	89,82	15.885,56
13.0	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA - 7218 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M2	6,37	-	-	-	-	89,82	572,15	89,82	572,15



1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
14.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - 92396 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	70,11	-	-	-	-	40,95	2.871,00	40,95	2.871,00
15.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - 94996 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	95,90	-	-	-	-	138,45	13.277,35	138,45	13.277,35
16.0	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - 88485 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	2,11	-	-	-	-	2.380,76	5.023,40	2.380,76	5.023,40
17.0	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 97628 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M3	207,37	-	-	-	-	25,42	5.271,34	25,42	5.271,34
18.0	CÁLHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, SEO 0,50 X 0,20M. REV 01 - 9296 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	443,10	-	-	-	-	13,00	5.760,30	13,00	5.760,30
19.0	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 - 94438 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M2	38,24	-	-	-	-	198,71	7.598,67	198,71	7.598,67
20.0	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2, DUPLO, H=90CM - 8759 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	737,69	-	-	-	-	22,50	16.598,02	22,50	16.598,02
21.0	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - 95957 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M3	2.554,91	-	-	-	-	0,93	2.376,06	0,93	2.376,06
22.0	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA - 77 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M3	138,31	-	-	-	-	16,20	2.240,62	16,20	2.240,62
23.0	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - 94962 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M3	308,29	-	-	-	-	37,36	11.517,71	37,36	11.517,71
24.0	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 91835 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	8,57	-	-	-	-	618,00	5.296,26	618,00	5.296,26
25.0	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - 95727 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	6,32	-	-	-	-	1.188,00	7.508,16	1.188,00	7.508,16
26.0	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 91890 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	9,47	-	-	-	-	219,00	2.073,93	219,00	2.073,93
27.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C - 3797 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	5,74	-	-	-	-	8.200,00	47.068,00	8.200,00	47.068,00
28.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM², 450/ 750V / 70°C - 3796 ORSE FEV/2020 DESONERADO	M	5,76	-	-	-	-	2.100,00	12.096,00	2.100,00	12.096,00
29.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C - 3799 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	7,92	-	-	-	-	1.200,00	9.504,00	1.200,00	9.504,00
30.0	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2" - 470 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	17,08	-	-	-	-	95,00	1.622,60	95,00	1.622,60




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL



1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
31.0	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"x2" - 784 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	22,00	-	-	-	-	25,00	550,00	25,00	550,00
32.0	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 92001 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	31,66	-	-	-	-	35,00	1.108,10	35,00	1.108,10
33.0	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" - 2483 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	4,11	-	-	-	-	618,00	2.539,98	618,00	2.539,98
34.0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. - 8635 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	18,73	-	-	-	-	90,00	1.685,70	90,00	1.685,70
35.0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - 93658 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	22,73	-	-	-	-	27,00	613,71	27,00	613,71
36.0	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO - 4179 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	5,13	-	-	-	-	2.800,00	14.364,00	2.800,00	14.364,00
37.0	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,73	-	-	-	-	365,00	17.056,45	365,00	17.056,45
38.0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - 11415 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	22,20	-	-	-	-	50,00	1.110,00	50,00	1.110,00
39.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 100 X 3000 MM	UN	99,16	-	-	-	-	110,00	10.907,60	110,00	10.907,60
40.0	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°, (REF.: MOPA OU SIMILAR) - 12496 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	73,44	-	-	-	-	8,00	587,52	8,00	587,52
41.0	TÉ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - 8687 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	35,36	-	-	-	-	6,00	212,16	6,00	212,16
42.0	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - 11848 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	11,88	-	-	-	-	10,00	118,80	10,00	118,80
43.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA METÁLICA HORIZONTAL 100 X 50 MM, COM ÂNGULO DE 45° - 11403 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	32,23	-	-	-	-	8,00	257,84	8,00	257,84
44.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4" X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - 12545 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	14,07	-	-	-	-	180,00	2.532,60	180,00	2.532,60
45.0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - 93655 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	14,72	-	-	-	-	2,00	29,44	2,00	29,44
46.0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) - 7992 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	75,77	-	-	-	-	14,00	1.060,78	14,00	1.060,78
47.0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA - 8001 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	116,36	-	-	-	-	7,00	814,52	7,00	814,52
48.0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 74131/004 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	430,66	-	-	-	-	7,00	3.014,62	7,00	3.014,62




Tribunal
Regional
Eleitoral-AL



1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:	001
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:	31/12/2020
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
49.0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 83463 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	335,60	-	-	-	-	1,00	335,60	1,00	335,60
50.0	PLACA 4"X2" COM FURO - 9517 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	3,79	-	-	-	-	485,00	1.838,15	485,00	1.838,15
51.0	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,56	-	-	-	-	900,00	6.804,00	900,00	6.804,00
52.0	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,47	-	-	-	-	300,00	2.841,00	300,00	2.841,00
53.0	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") - 353 ORSE FEV/2020 DESONERADA	M	11,16	-	-	-	-	1.200,00	13.392,00	1.200,00	13.392,00
54.0	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2" - 9819 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	1,42	-	-	-	-	325,00	461,50	325,00	461,50
55.0	CAIXA DE PASSAGEM COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,25X0,85X1,00- C/ GRADE DE CONCRETO - 2816 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	726,56	-	-	-	-	8,00	5.812,48	8,00	5.812,48
56.0	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - 89452 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	45,75	-	-	-	-	54,00	2.470,50	54,00	2.470,50
57.0	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 - 99620 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	123,51	-	-	-	-	2,00	247,02	2,00	247,02
58.0	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4")- REF.1509 DECA OU SIMILAR - 1465 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	90,72	-	-	-	-	66,00	5.987,52	66,00	5.987,52
59.0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - 94794 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	152,04	-	-	-	-	5,00	760,20	5,00	760,20
60.0	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPA - 2794 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	217,66	-	-	-	-	7,00	1.523,62	7,00	1.523,62
61.0	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 - 99620 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	123,51	-	-	-	-	2,00	247,02	2,00	247,02
62.0	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - 94790 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	235,30	-	-	-	-	2,00	470,60	2,00	470,60
63.0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - 94497 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	UN	107,87	-	-	-	-	2,00	215,74	2,00	215,74
64.0	CAIXA DE DÉRIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" S/TAMPA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO - 671 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	6,89	-	-	-	-	138,00	950,82	138,00	950,82



1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA:	REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE ALAGOAS	Nº CONTRATO	035/2020	REPROGRAMAÇÃO:		001					
LOCAL:	PRAÇA SINIMBU, SN	VALOR DO CONTRATO	R\$2.059.975,79	ORDEM DE SERVIÇO:		31/12/2020					
CONT.:	SHOCK ENGENHARIA	DATA DE CONTRATO	29/12/2020	DATA DE ELABORAÇÃO:							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		SUPRESSÃO		ACRÉSIMO		PLANILHA REPROGRAMADA	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
65.0	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - 92343 SINAPI MARÇO/2020 DESONERADA	M	118,33	-	-	-	-	6,00	709,98	6,00	709,98
66.0	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM² - 11131 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	14,97	-	-	-	-	34,00	508,98	34,00	508,98
67.0	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO - 10423 ORSE FEV/2020 DESONERADA	UN	519,66	-	-	-	-	1,00	519,66	1,00	519,66
TOTAL				2.059.975,76	TOTAL SUPRESSÃO	181.863,86	TOTAL ACRÉSIMO	597.192,86	TOTAL REPROGRAMADO	2.475.304,76	
Total a Aditar (R\$):										415.329,00	

OBSERVAÇÃO:

- OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO ITEM V "ITENS SOLICITADOS EMPRESA SHOCK" NÃO ESTAVAM DENTRO DO ESCOPO DA PORSAN ENGENHARIA, SENDO ASSIM A FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO JUNTAMENTE COM A PORSAN ENGENHARIA, E COM A EMPRESA SHOCK REALIZARAM O LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NÃO RESTANDO MAIS DÚVIDAS A RESPEITO;
- VALE INFORMAR AQUI QUE OS ITENS DE LUMINÁRIAS NÃO ESTÃO CONTABILIZADOS, FICANDO A CARGO DO ÓRGÃO A TOMADA DE DECISÃO DE COMO SERÁ INCLUSO TAIS ITENS DE SERVIÇO NA OBRA;
- OS ITENS DESTACADOS FORAM OS SERVIÇOS QUE NÃO ESTAVAM PREVISTOS NO ORÇAMENTO INICIAL E ESTÃO SENDO ADITADOS;
- O ITEM SOLICITADO PELA EMPRESA "CAIXA SIFONADA GIRATÓRIA, PVC, DN 100 X 140 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA (...)", FOI ACRESCENTADA DENTRO DA QUANTIDADE DO ITEM 5.4 "CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA (...)" UMA VEZ QUE O ITEM SOLICITADO NÃO FOI LOCALIZADO NAS TABELAS DE REFERENCIA UTILIZADAS NO ORÇAMENTO DO PROJETO;
- DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO, GEROU-SE UM ACRESCIMO FINANCEIRO DE R\$ 452.419,14, EQUIVALENTE A UM AUMENTO DE 21,96% COM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL.